

REMONT ŁAZIENKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RABCE-ZDROJU			
	Roboty budowlane		
1	Demontaż umywalki	szt..	2,00
2	Demontaż: ustępu	kpl.	4,00
3	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2 - wraz z wywozem i utylizacją	szt..	4,00
4	Wykucie z muru, odrzwi zewnętrznych z rozkuciem otworu	szt..	1,00
5	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - wraz z wywozem i utylizacją	m2	54 300
6	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wraz z wywozem i utylizacją	m2	12 330
7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wraz z wywozem i utylizacją	m2	12 045
8	Poszerzenie otworu drzwiowego dla montażu drzwi o szerokości przejścia 90cm	kpl	1
9	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0-m2	szt.	1,00
10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne - drzwi z korytarza do łazienki	m2	1 800
11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	6 590
12	Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 10-20 mm - wyrównanie posadzki	m2	12 045
13	izolacja wewnętrzna powłokowa folia w płynie наносzona ręcznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa	m2	12 045
14	izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem folia w płynie наносzona ręcznie, powierzchnia pozioma, dodatek za kolejną warstwę	m2	12 045
15	izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem folia w płynie, wklejenie taśmy narożnej	m	13,90
16	izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem folia w płynie, wklejenie narożników izolacyjnych	szt.	8,00
17	izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem folia w płynie, wklejenie mankietów izolacyjnych	szt.	5
18	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	41 685
19	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z listwami	m2	29 640
20	Posadzki jednobarwne z płytek grosowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	12 045
21	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	11 360
22	Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	m2	11 360
23	Sufit podwieszany, płyty o wym. 60x60 cm na stropach, na rusztach metalowych	m2	12 045
24	Stelaż pod miskę ustępową wraz z zabudową płytami gk	kpl	4,00
25	Oczyszczenie i malowanie rur instalacyjnych	kpl	1,00
26	Kabiny sanitarne WC z płyt HPL	kpl.	1,00
27	Wyniesienie i wywiezienie gruzu	kpl	1,00
	Wyposażenie Łazienki		
28	Dostawa i montaż lustra 60x40 cm	szt..	2,00
29	Dostawa i montaż dozownik na mydło, kolor biały, tworzywo ABS	szt..	2,00
30	Dostawa i montaż pojemnik na papier toaletowy, kolor biały, tworzywo ABS	szt..	4,00
31	Dostawa i montaż pojemnik na papier do rąk w listkach, kolor biały, tworzywo ABS	szt..	1,00
	Roboty instalacyjne wod-kan		

32	Urządzenia sanitarne, montaż miski ustępowej	kpl	4,00
33	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	2,00
34	Bateria umywalkowa zwykła	szt.	2,00
Nr	Opis robot	Jm	ilość
35	Analogia montaż kratki ściekowej	szt.	1,00
36	Przeróbka instalacji wod-kan - podejścia i odpływy	kpl	1,00
	Roboty elektryczne - lampy w suficie kasetonowym		
37	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych mechanicznie, podłoże: cegła	m	9,00
38	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50-mm	m	9,00
39	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi-19-mm	m	9,00
40	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinylowej	m	9,00
41	Montaż oprawy oświetleniowej w suficie kasetonowym	szt..	2,00
42	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/1 w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk	szt.	1,00
43	Demontaż starego osprzętu i instalacji	kpl	1 000
44	Wymiana wentylatora /łazienkowego	szt..	1,00