

Przedmiar robót - łazienka piętro etap nr 1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	REMONT ŁAZIENKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RABCE-ZDROJU		
1	Roboty budowlane		
1	Demontaż umywalki	szt.	2,00
2	Demontaż ustępu	kpl.	4,00
3	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m ² - wraz z wywozem i utylizacją	szt.	4,00
4	Wykucie z muru, odrzwi zewnętrznych z rozkuciem otworu	szt.	1,00
5	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - wraz z wywozem i utylizacją	m ²	54,300
6	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wraz z wywozem i utylizacją	m ²	12,330
7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wraz z wywozem i utylizacją	m ²	12,045
8	Poszerzenie otworu drzwiowego dla montażu drzwi o szerokości przejścia 80cm	kpl.	1,00
9	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m ²	szt.	1,00
10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne - drzwi z korytarza do łazienki	m ²	1,800
11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	6,590
12	Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 10-20 mm - wyrównanie posadzki	m ²	12,045
13	Izolacja wewnętrzna powłokowa folia w płynie nanoszona ręcznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa	m ²	12,045
14	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem folia w płynie nanoszona ręcznie, powierzchnia pozioma, dodatek za kolejną warstwę	m ²	12,045
15	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem folia w płynie, wklejenie taśmy narożnej	m	13,90
	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, płyty grubości 12,5·mm	m ²	46,720
18	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	41,685
19	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z listwami	m ²	29,640
27	Wyniesienie i wywiezienie gruzu	kpl.	1,00
36	Przeróbka instalacji wod-kan - podejścia i odpływy	kpl.	1,00